

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำแพรกกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำแพรกกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง แก้วไทรน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ขอบเขตของงาน

(๑) **ความเป็นมา**

- องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กองช่าง) มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

(๒) **วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรและบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจร ได้สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) **คุณสมบัติผู้เสนอราคา**

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ/รับจ้างด้วยวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ข้อ ๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ช่างผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องมีวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(๔) **คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ(งานซื้อ)**/รายการละเอียดของงาน ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังรายการต่อไปนี้

๑.ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กอ่างเก็บน้ำแพรกกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ตารางเมตร

(๕) **ระยะเวลาดำเนินการ**

- ดำเนินการส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน

(๖) **วงเงินในการจัดหา**

- งบประมาณ ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(๗) **ผู้รับผิดชอบ**

(ลงชื่อ) พ.อ.อ..... ผู้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำแพรกกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำแพรกกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่ อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพชรดนัย วัชโรทัย กรรมการ

๖.๓ นางสาวอรทัย พุทธานุ กรรมการ

ใบสรุปปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ปร.5

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการ ณ วันที่ **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	59,415.00	1.3357	79,360.62	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			79,360.62	
	คิดเป็นเงินปรับลดคงเหลือ			**79,000.00**	
	เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

(.พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
นางสาวอรทัย พุทธานุ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง
และผู้ประมาณราคา

ใบแสดงจำนวนปริมาณงาน

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน **แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างดาด คสล. อ่างเก็บน้ำแพรกกลาง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.1

หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร (หรือตามแบบที่ อบต.ทองมงคล กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **แบบเลขที่**

คำนวณราคากลางโดย นายพชรดนัย วัชโรทัย **เมื่อวันที่** **เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียริ่ง/งานปรับพื้นที่/งานปรับเกรดเรียบ	85.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,250.00	4,250.00	
2	งานวัสดุรองพื้น/งานลูกรัง/วัสดุคัดเลือก	50.00	ลบ.ม.	350.00	17,500.00	50.00	2,500.00	20,000.00	
3	งานเหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม.	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	5.00	400.00	3,200.00	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	1,950.00	23,400.00	300.00	3,600.00	27,000.00	
5	งานไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	500.00	2,500.00	133.00	665.00	3,165.00	
6	งานทรายรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	400.00	1,600.00	50.00	200.00	1,800.00	
	รวมเงิน				47,800.00		11,615.00	59,415.00	
						คิดราคาเพียง		**59,415.00**	

(..พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
นางสาวอรทัย พุธทานุ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณราคา

แบบ...

โครงการ...ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

อ่างเก็บน้ำแพรกกลาง

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร


ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือได้พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร

(หรือตามแบบแปลนที่ อบต.ทองมงคลกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 7 (บ้านทรัพย์สมบูรณ์) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์




โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กอ่างเก็บน้ำแพรกกลาง
มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทองมงคลกำหนด)


แผนที่ตำบลทองมงคล


N
สถานที่ก่อสร้าง : อ่างเก็บน้ำแพรกกลาง
หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทองมงคล
ซอยนินสหกรณ์
ซอยเต่าทอง
ซอยตะบองยักษ์
ซอยไหมทอง
ซอยนวลจันทร์
ศาลาประชุม
หมู่ 7
ที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
ทางหลวงชนบท ปท.1059
ซอยแพรกกลาง
ซอยคลองแพรกขวา
ซอยสุทธิบุตร
หมู่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ซอยโรงรม
ศาลาประชุม
หมู่ 8
ซอยร่วมมิตร
อ่างน้ำ
โป่งสามสิบ
ที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
โรงเรียน
บ้านในล็อค
หมู่ 8 บ้านในล็อค
แผนที่โดยสังเขป

อ่างเก็บน้ำแพรกกลาง



แบบแปลนดาด คสล.



แบบรูปตัด คสล.

หมายเหตุ: ความลาดชันขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างาน

แบบ...

โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กอ่างเก็บน้ำแพรกกลาง

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 7 (บ้านทรัพย์สมบูรณ์)
ต.ทองมงคล
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำรวจ / เขียนแบบ / คัดลอก

(นางสาวศศิวิมล อิ่มวงษ์ดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ/ตรวจแบบ

(นายพรรคนัย วัชโรทัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พ.อ.อ.ปกรณ์ จันประชา)
ปลัด อบต.ทองมงคล

อนุมัติ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายก อบต.ทองมงคล