

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านยายชิ่ว (สายซอยร่วมใจพัฒนา - โรงรม)
หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านยายชิ่ว (สายซอยร่วมใจพัฒนา - โรงรม) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร และดาดผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสโลปหน้า - หลัง ป้องกันน้ำกัดเซาะทั้งสองด้าน พร้อมฝังท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูป และรายการละเอียดที่อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๓๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งจ่ายจากเงินสะสม

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านยายชิ่ว (สายซอยร่วมใจพัฒนา - โรงรม) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านยายชิ่ว (สายซอยร่วมใจพัฒนา - โรงรม) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร และดาดผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสโลปหน้า - หลัง ป้องกันน้ำกัดเซาะทั้งสองด้าน พร้อมฝังท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูป และรายการละเอียดที่อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๓๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง .....

๕.๒ รายการคำนวณฯ .....

๕.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอดิศักดิ์ บุญธรรม กรรมการ

๖.๓ นางสุมาลี มากแก้ว กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **ปร.5**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.สายสะพานบ้านยายชิ่ว (สายร่วมใจพัฒนา-โรงรม)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราคากลาง ณ วันที่ 18 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	243,854.81	1.3630	332,374.10	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			332,374.10	
	คิดเป็นเงินปรับลดคงเหลือ			332,300.00	
	สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน				

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสุมาลี มากแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง
และผู้ประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง **แบบ ปร.4 แผ่นที่1/2**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.สายสะพานบ้านยายชิ่ว (สายร่วมใจพัฒนา-โรงรม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม **เมื่อวันที่** 18 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ค่าขุดดินและถมคืน	111.6	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,048.40	11,048.40	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	26	ลบ.ม.	560.00	14,560.00	99.00	2,574.00	17,134.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
	2.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 1x1 ม.	28	ท่อน	2,202.00	61,656.00	-	-	61,656.00	รวมค่าขนส่ง
	2.2 ค่าแรงเรียงท่อพร้อมยาแนว	28	ท่อน	-	-	290.00	8,120.00	8,120.00	
3	งานปรับปรุงผิวจราจร								
	3.1 ปรับเกลี่ยตกแต่งคันทางเดิม	225.4	ตร.ม.	-	-	20.00	4,508.00	4,508.00	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	45	ลบ.ม.	1,970.00	88,650.00	306.00	13,770.00	102,420.00	
	3.3 คอนกรีตหยาบ	2.5	ลบ.ม.	1,870.00	4,675.00	306.00	765.00	5,440.00	
	3.4 เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.100	ตัน	20,388.00	2,038.80	4,100.00	410.00	2,448.80	
	รวมเงิน							212,775.20	

คิดราคาเพียง

(พ.อ.อ.....)

(ปกรณ์ ถิ่นประชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นางสุมาลี มากแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง **แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.สายสะพานบ้านยายชิ่ว (สายร่วมใจพัฒนา-โรงรม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย นายอดิศักดิ์ บุญธรรม **เมื่อวันที่** 18 **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2562

ยอดยกมา 212,309.20 บาท หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.5 เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.323	ตัน	18,183.00	5,873.11	3,300.00	1,065.90	6,939.01	
	3.6 เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20.	225.4	ตร.ม.	30.00	6,762.00	5.00	1,127.00	7,889.00	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	50.00	750.00	-	-	750.00	
	3.8 ไม้แบบอัด 50%	13	ลบ.ฟ.	350.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	3.9 ไม้ค้ำยัน 2"x4.00 ม.	23	ต้น	120.00	2,760.00	20.00	460.00	3,220.00	
	3.10 ตะปูตอกแบบ	10	กก.	39.00	390.00	-	-	390.00	
	3.11 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	55.20	ตร.ม.	-	-	133.00	7,341.60	7,341.60	
							-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมเงิน							243,854.81	

คิดราคาเพียง

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสุมาลี มากแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายอดิศักดิ์ บุญธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณราคา