

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ ๕ บ้านธรรมรัตน์

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ ๕ บ้านธรรมรัตน์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการละเอียดที่อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการจ่ายขาดเงินสะสม

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไทรน้ำท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ ๕ บ้านธรรมรัตน์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ ๕ บ้านธรรมรัตน์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการละเอียดที่อบต.ทองมงคล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม .....

๖.๒ รายการคำนวณฯ .....

๖.๓ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ พ.อ.อ.ปกรณ์ ถิ่นประชา ประธานกรรมการ

๗.๒ นายพชรดนัย วัชโรทัย กรรมการ

๗.๓ นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์ กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **ปร.5**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายซอยสามพี่น้อง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราคากลาง ณ วันที่ 26 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อลอดเหลี่ยม	385,017.74	1.2728	490,050.58	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,050.58	
	คิดเป็นเงินปรับลดคงเหลือ			490,000.00	
	สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง
และผู้ประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน งานท่อลอดเหลี่ยม **แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายซอยสามพี่น้อง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย นายพชรดนัย วัชโรทัย **เมื่อวันที่** 26 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด/ถมคืน/งานปรับแต่งคันสโลป	200	$ม^3$			55.00	11,000.00	11,000.00	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	58.24	$ม^3$	1,860.00	108,326.40	300.00	17,472.00	125,798.40	
3	งานคอนกรีตหยาบ	8.58	$ม^3$	1,500.00	12,870.00	300.00	2,574.00	15,444.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 -RB ขนาด 6 มม. 256.30 ม.	0.057	ตัน	22,200.00	1,265.40	4,100.00	233.70	1,499.10	
	4.2 -RB ขนาด 9 มม. 551.58 ม.	0.275	ตัน	20,000.00	5,500.00	3,900.00	1,072.50	6,572.50	
	4.3 -RB ขนาด 20 มม. (Dowel) 64.90 ม.	0.16	ตัน	19,500.00	3,120.00	3,900.00	624.00	3,744.00	
	4.4 -DB ขนาด 12 มม. 5,008.27 ม.	3.655	ตัน	19,500.00	71,272.50	3,900.00	14,254.50	85,527.00	
	4.5 -DB ขนาด 20 มม. 598.81 ม.	1.255	ตัน	19,000.00	23,845.00	3,900.00	4,894.50	28,739.50	
5	ลวดผูกเหล็ก	125	กก.	40.00	5,000.00			5,000.00	
6	งานไม้แบบ	102.34	$ฟ^3$	600.00	61,404.00		133.00	61,537.00	
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	204.68	$ม^3$			133.00	27,222.44	27,222.44	
	รวมเงิน							372,083.94	

คิดราคาเพียง

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณราคา

นายวิโรจน์ เจริญธรรม
สย.10877

กลุ่มงาน/งาน งานท่อลอดเหลี่ยม **แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายซอยสามพี่น้อง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง อบต.ทองมงคล สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำนวณราคากลางโดย นายพชรดนัย วัชโรทัย **เมื่อวันที่** 26 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2562

ยอดยกมา 397,181.04 บาท หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา /หน่วย	จำนวนเงิน		
7	ไม้ค้ำยันขนาด 5"x5"x5.00 เมตร	80	ต้น	40.00	3,200.00	5.00	400.00	3,600.00	
8	ตะปูตอกแบบ	51.17	กก.	40.00	2,046.80		-	2,046.80	
9	Joint Filler	6.54	$ม^2$	50.00	327.00		-	327.00	
10	ทรายถมข้างท่อลอดเหลี่ยม	27.84	$ม^2$	200.00	5,568.00	50.00	1,392.00	6,960.00	
	รวมเงิน							385,017.74	
						คิดราคาเพียง			

(พ.อ.อ.....)
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายพชรดนัย วัชโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลางและผู้ประมาณราคา

นายวิโรจน์ เจริญธรรม
สย.10877