

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี (ช่วงที่๑) และ(ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเกรียบ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวม ๒ ช่วง มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป และรายการที่อบต.ทองมงคล กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายมาตรฐาน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖,๐๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)
(นายจำลอง แก้วไพรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี (ช่วงที่ 1) และ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามัคคี หมู่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รวม 2 ช่วง มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า9,100 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล / องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,076,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ต.ค. 2565 เป็นเงิน 6,079,370.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ ชื่นจิตร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

7.2 ณัฐกุล กุลนารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ครูคศ.1

7.3 กฤษณะ โคมแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

กฤษณะ โคมแก้ว
03 ตุลาคม 2565 15:35:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี (ช่วงที่ 1) และ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล/องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ช่วงที่1							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	700.000	1.79	1,253.00	1.3607	2.43	1,704.95
	1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	840.000	33.27	27,946.80	1.3607	45.27	38,027.21
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	175.000	755.95	132,291.25	1.3607	1,028.62	180,008.70
	1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

กฤษณะ โคมแก้ว

03 ตุลาคม 2565 15:35:56

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th 03/10/2565 15:41:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี (ช่วงที่ 1) และ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล/องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	105.000	402.79	42,292.95	1.3607	548.07	57,548.01
5	1.3.1.1 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	233.330	153.28	35,764.82	1.3607	208.56	48,665.19
6	1.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	116.660	263.39	30,727.07	1.3607	358.39	41,810.32
7	1.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	700.000	57.13	39,991.00	1.3607	77.73	54,415.75
8	1.3.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 2. ช่วงที่2	ตร.ม.	3,500.000	410.55	1,436,925.00	1.3607	558.63	1,955,223.84

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
03/10/2565 15:41:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี (ช่วงที่ 1) และ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล/องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
9	2.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,120.000	1.79	2,004.80	1.3607	2.43	2,727.93
	2.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
10	2.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,344.000	33.27	44,714.88	1.3607	45.27	60,843.53
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
11	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	175.000	755.95	132,291.25	1.3607	1,028.62	180,008.70
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

กฤษณะ โคมแก้ว

03 ตุลาคม 2565 15:35:56

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th 03/10/2565 15:41:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี (ช่วงที่ 1) และ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล/องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
12	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,600.000	410.55	2,299,080.00	1.3607	558.63	3,128,358.15
13	3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	373.330	153.28	57,224.02	1.3607	208.56	77,864.72
14	3.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	186.660	263.39	49,164.37	1.3607	358.39	66,897.95
15	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,120.000	57.13	63,985.60	1.3607	77.73	87,065.20
	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
16	4.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	168.000	402.79	67,668.72	1.3607	548.07	92,076.82

กฤษณะ โคมแก้ว

03 ตุลาคม 2565 15:35:56

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th 03/10/2565 15:41:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี (ช่วงที่ 1) และ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล/องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
17	5.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	1.000	4,500.00	4,500.00	1.3607	6,123.15	6,123.15
							รวมราคากลาง	6,079,370.12

กฤษณะ โคมแก้ว

03 ตุลาคม 2565 15:35:56

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th 03/10/2565 15:41:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี (ช่วงที่ 1) และ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล/องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

(มานิตย์ ชื่นจิตร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐกุล กุลนารีรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กฤษณะ โคมแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณะ โคมแก้ว
03 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล www.thongmongkol.go.th
03/10/2565 15:41:20